

ROZPOČET

Stavba: Úprava parkovacej plochy pred domom smútku v obci Nitrianske Sučany

Objekt: Pôvodná trávnatá parkovacia plocha pred domom smútku

Objednávateľ: Obec Nitrianske Sučany

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Nitrianske Sučany

Dátum: 21. 3. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

0.000

1	112201103	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	1.000			0.000
2	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1.190			0.000
3	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	71.400			0.000
4	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5.480			0.000
5	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	5.480			0.000
6	162201423	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 1000 m	ks	1.000			0.000
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	78.070			0.000
8	167101101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4 do 100 m3	m3	78.070			0.000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	78.070			0.000
10	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	132.719			0.000
11	181102301.1	Úprava pláne pod plochu parkoviska bez zhutnenia	m2	476.000			0.000

2 Zakladanie

12	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	4.080			0.000
13	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	10.380			0.000
14	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	10.380			0.000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

15	338171112	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	7.000			0.000
16	3133105000.1	Stĺpik pre oplotenie poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,00m	ks	7.000			0.000

5 Komunikácie

17	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm	m2	476.000			0.000
18	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.150 mm	m2	54.000			0.000
19	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	484.400			0.000
20	5921953700.1	Dlažba zámková Premac UNIVERZAL 8	m2	480.760			0.000

99 Presun hmôt HSV

21	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	t	411.569			0.000
----	-----------	---	---	---------	--	--	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

22	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	30.000			0.000
23	3133102700.1	RETIC pletivo veľkosť oka/priemer drôtu/výška roly/dĺžka roly 50/2,40/1,80/25	m	30.000			0.000
24	767914120	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m	m	17.500			0.000
25	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	17.500			0.000
26	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3.109			0.000

783 Dokončovacie práce - nátery

27	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	25.500			0.000
28	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	25.500			0.000

Celkom